

ROMÂNIA JUDEȚUL HARGHITA
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„HARGITA VÍZ” EGYESÜLET
530110 Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr.1
Telefon: 00-40-266-315120/156
Fax: 00-40-266-371165
E-mail: hargitaviz@szereda.ro

HOTĂRÂREA Nr. 8 /2011

**privind avizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul major „Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”**

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” întrunită în
sedință în data de 30 iunie 2011.

Având în vedere:

- Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”;
- Prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor de apă și canalizare;

În temeiul :

- Art.5 alin.(1) lit.d și alin.(2) lit.a din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VIZ”;
 - Art.3 alin.(5), alin(6) și art.16.1 alin.(1-6) din Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor de apă și canalizare – Dispoziții Generale;
 - ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Harghita și Hotărârile Consiliilor Locale de aprobare a Studiului de Fezabilitate privind proiectul major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita”
- HCJ Harghita 189/2011
 - HCL Miercurea Ciuc 117/2011
 - HCL Vlăhița 36/2011
 - HCL Ciceu 27/2011
 - HCL Păuleni Ciuc 16/2011
 - HCL Dănești 27/2011
 - HCL Cârța 18/2011
 - HCL Sândominic 27/2011
 - HCL Tomești 22/2011
 - HCL Leliceni 28/2011
 - HCL Mădăraș 37/2011



HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita” cu indicatorii tehnico –economici cuprinși în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a investiției aferente a unităților administrativ teritoriale: Municipiul Miercurea Ciuc, Consiliului Județean Harghita, orașul Vlăhița, comuna Păuleni Ciuc, comuna Mădăraș, comuna Ciceu, comuna Lelicieni, comuna Sândominic, comuna Cârța, comuna Tomești, comuna Dănești.

Art.3. Se aprobă participarea unităților administrativ teritoriale Municipiului Miercurea Ciuc, Consiliului Județean Harghita, orașul Vlăhița, comuna Păuleni Ciuc, comuna Mădăraș, comuna Ciceu, comuna Lelicieni, comuna Sândominic, comuna Cârța, comuna Tomești, comuna Dănești la co-finanțarea proiectului „Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ”, și către S.C. HARVÍZ SA.

Miercurea Ciuc,30.iunie.2011

Președintele ADI „HARGITA VÍZ”,

Ráduly Róbert Kálmán



Principali indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT MIERCUREA CIUC

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Aductiune noua la rezervorul din Dealul Sumuleu, Miercurea Ciuc, PEID PN10 De 280mm	m	850	175mc/h
2	Statie noua de clorinare, rezervor nou de apa 2000mc in Gospodaria de apa Dealul Sumuleu	global	1	167mc/h 2000mc
3	Statie noua de clorinare, reabilitare rezervoare existente de apa 2x1000+2x2500mc in Gospodaria de apa Dealul Spitalului	global	1	407mc/h 7000mc
4	Reabilitare aductiune Frumoasa - Miercurea Ciuc	m	16550	-
5	Reabilitarea statia de tratare Frumoasa			
	Camera de admisie noua	buc	1	
	Punct de masurare debit pe intrare - nou	buc	1	
	Reabilitare statie de reactivi	buc	1	
	Reparatii generale decantor existent	buc	1	
	Camere de reactie noi	buc	4	
	Reabilitarea statiei de filtre rapide	buc	1	
	Bazin tampon recirculare ape uzate de la spalare filtre	buc	1	
	Inlocuire post Trafo	buc	1	
	Circuite hidraulice in interiorul statiei	global	1	
	Platforme si amenajari in interiorul statiei	buc	1	
	Dezinfectia finala cu clor	buc	1	
	Reabilitare laborator calitate apa potabila	buc	1	
Automatizare proces	buc	1		
Punct de masurare debit pe iesirea din statie	buc	1		
6	Reabilitare retea de distributie a apei, astfel:			
	- conducte PEID De 63mm	m	660	
	- conducte PEID De 90mm	m	75	
	- conducte PEID De 160mm	m	1147	
	- conducte PEID De 225mm	m	1235	
	- conducte PEID De 250mm	m	333	
Total	m	3450	-	
7	Extindere retea de distributie a apei, astfel:			
	- conducte PEID De 110mm	m	635	
	- conducte PEID De 160mm	m	340	
	- conducte PEID De 200mm	m	110	
	- conducte PEID De 225mm	m	985	
Total	m	2070	-	
B. Lucrari de canalizare				
1	Reabilitare retea de canalizare			
	- colector PVC Dn 300mm	m	414	
	- colector PVC Dn 500mm	m	527	
Total	m	941		
2	Extindere retea de canalizare			
	- colector PVC Dn 200mm	m	3593	
	- colector PVC Dn 250mm	m	2943	
	- colector PVC Dn 300mm	m	3314	
	- colector PVC Dn 400mm	m	1015	
Total	m	10865		
3	Extindere conducte de canalizare sub presiune	m		
	- colector De 63mm	m	1855	
	- colector De 75mm	m	1120	
	- colector De 90mm	m	786	
	- colector De 160mm	m	1026	
Total	m	4787		

4	Reabilitare statii de pompare	buc	1	4,3 l/s; 30 m
5	Extindere statii de pompare	buc	10	23,58 l/s, 25 m; 2,0 l/s, 13 m;2,0 l/s, 22 m;2,0 l/s, 18 m;2,5 l/s, 10 m;2,0 l/s, 12,5 m;4,3 l/s,35 m;2,0 l/s, 23,2 m;2,0 l/s, 19,5 m;2,0 l/s, 27,4 m

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

18,205,171 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

11,737,924 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

- anul I (2011)	1,739,784 / 1,121,739
- anul II (2012)	8,103,045 / 5,224,500
- anul III (2013)	8,362,342 / 5,391,684

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

336,067 euro

1,424,926 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	32,116	136,174
- anul II (2012)	149,582	634,229
- anul III (2013)	154,369	654,524



Radu

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud
Harghita"

UAT CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Statie de clorinare automatizata, rezervoare de apa din beton armat V=2x300 mc in gospadaria de apa Barzava	global	1	47mc/h 600mc
2	Extindere statia de tratare Sandominic			
	Rezervor omogenizare V=20 mc - nou	buc	1	
	Punct de masurare debit pe intrare - nou	buc	1	
	Statiei de filtre rapide CAG - nou	buc	1	
	Statie pompare alimentare filtre - nou	buc	1	
	Statie pompe spalare filtre - nou	buc	1	
	Adaptare post Trafo	buc	1	
	Circuite hidraulice in interiorul statiei - nou	global	1	
	Platforme si amenajari in interiorul statiei - nou	buc	1	
	Dezinfectia finala cu clor - nou	buc	1	
	Pavilion Exploatare si Laborator calitate apa potabila - nou	buc	1	
Automatizare proces - nou	buc	1		
Rezervor inmagazinare V=400 mc - nou	buc	1		
Punct de masurare debit pe iesirea din statie - nou	buc	1		
3	Aductiune noua de la statia de tratare Sandominic la rezervoarele Carta si Danesti	m	7040	
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere statie de epurare Madaras	unit	1	16,700 le

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

8,423,131 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

4,509,987 EURO**3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)**

	<i>TOTAL</i>	
- anul I (2011)	804,960	/ 430,999
- anul II (2012)	3,749,100	/ 2,007,376
- anul III (2013)	3,869,071	/ 2,071,612


4. Durata de realizare**3 ani****5. Contributii locale**

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

155,491 euro**659,282 lei**

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	14,860	63,005
- anul II (2012)	69,208	293,444
- anul III (2013)	71,423	302,834



Rozaly

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT VLAHITA

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Reabilitare captare apa bruta din raul Varghis	buc	1	
2	Reabilitare aductiune Varghis- statia de tratare Vlahita	m	600	83mc/h
3	Reabilitarea statia de tratare Vlahita			
	Camin de admisie nou	buc	1	
	Punct de masurare debit pe intrare - nou	buc	1	
	Reabilitare statie de reactivi	buc	1	
	Decantoare moderne, inclusiv camere de reactie	buc	1	
	Statie de filtre rapide noua	buc	1	
	Statie pompare intermediara	buc	1	
	Bazin contact post-oxidare	buc	1	
	Filtre de carbune activ granular	buc	1	
	Bazin preparare lapte de var, instalatii dozare	buc	1	
	Dezinfectia finala cu clor	buc	1	
	Bazin tampon recirculare ape uzate de la spalare filtre	buc	1	
Reabilitare laborator calitate apa potabila	buc	1		
Rezervoare noi din beton armat cu V=2x750mc	buc	2	1500mc	
4	Extindere retea de distributie a apei, astfel:			
	- conducte PEID De 63mm	m	1605	
	- conducte PEID De 90mm	m	705	
	- conducte PEID De 125mm	m	10	
	Total	m	2320	-
5	Reabilitare retea de distributie a apei, astfel:			
	- conducte PEID De 63mm	m	1335	
	- conducte PEID De 75mm	m	545	
	- conducte PEID De 90mm	m	400	
	- conducte PEID De 110mm	m	695	
	- conducte PEID De 125mm	m	280	
	- conducte PEID De 180mm	m	2430	
	- conducte PEID De 200mm	m	2050	
	- conducte PEID De 225mm	m	925	
	Total	m	8660	
B. Lucrari de canalizare				
1	Reabilitare retea de canalizare			
	- colector PVC Dn 300mm	m	525	
	Total	m	525	
2	Extindere retea de canalizare			
	- colector PVC Dn 200mm	m	5001	
	- colector PVC Dn 250mm	m	445	
	Total	m	5446	
3	Extindere conducte de canalizare sub presiune			
	- colector PVC Dn 63mm	m	1060	
	- colector PVC Dn 75mm	m	115	
	Total	m	1175	
4	Reabilitare statie de pompare existenta	buc	1	1,0l/s; 45,5m
5	Extindere statii de pompare	buc	2	1,8l/s; 23,5m 2,8l/s; 23,5m
6	Extindere statie de epurare Vlahita	unit	1	7,600 le

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

10,376,389 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

6,005,165 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	TOTAL	
- anul I (2011)	991,624	/ 573,886
- anul II (2012)	4,618,487	/ 2,672,873
- anul III (2013)	4,766,279	/ 2,758,405

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

191,548 euro

812,164 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	18,305	77,615
- anul II (2012)	85,257	361,492
- anul III (2013)	87,986	373,060



Reedy R

Principali indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT SANDOMINIC

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Extindere retea de distributie a apei, astfel:			
	- conducte PEID De 63mm	m	20610	
	- conducte PEID De 90mm	m	1015	
	- conducte PEID De 110mm	m	655	
	- conducte PEID De 160mm	m	1810	
	- conducte PEID De 180mm	m	3630	
	Total	m	27720	-
2	Statie de pompare apa in Sandominic	buc	1	20l/s
3	Aductiune noua de la statia de pompare Sandominic la rezervorul nou Sanominic	m	2105	
4	Rezervor de apa din beton armat V=300 mc in Sandominic	global	1	300 mc
5	Extindere retea de distributie de la rezervorul nou Sanominic la sistemul de distributie Sandominic	m	464	
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere retea de canalizare			
	- colector PVC Dn 200mm	m	29221	
	Total	m	29221	-
2	Extindere conducte de canalizare sub presiune			
	- colector PVC Dn 63mm	m	1127	
	Total	m	1127	-
3	Extindere statii de pompare	buc	8	0,5l/s, 10,5m; 0,5l/s, 9,8m; 0,5l/s, 8,5m; 0,5l/s, 10,7m; 0,5l/s, 11m; 0,5l/s, 9m; 0,5l/s, 10,5m; 0,5l/s, 8,5m

1. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)	12,524,716 EURO
-----------------------------------------------	------------------------

din care:

- constructii - montaj (C + M)	9,034,176 EURO
--------------------------------	-----------------------

2. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	<i>TOTAL</i>	
- anul I (2011)	1,196,929	/ 863,355
- anul II (2012)	5,574,698	/ 4,021,074
- anul III (2013)	5,753,088	/ 4,149,748

3. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale


Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

231,206 euro

980,315 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	22,095	93,684
- anul II (2012)	102,909	436,334
- anul III (2013)	106,202	450,297



Roddy R

Principali indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT TOMESTI

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Extindere retea de distributie a apei, astfel: - conducte PEID De 63mm	m	7110	
	Total	m	7110	-
B. Lucrari de canalizare				
	Extindere retea de canalizare - colector PVC Dn 200mm	m	2536	
	Total	m	2536	-

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

1,718,475 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

992,975 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	TOTAL	
- anul I (2011)	164,227	/ 94,894
- anul II (2012)	764,886	/ 441,969
- anul III (2013)	789,362	/ 456,112

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

31,723 euro

134,506 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	3,032	12,854
- anul II (2012)	14,120	59,868
- anul III (2013)	14,572	61,784



Rodoljub R

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Harghita"

UAT DANESTI

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Extindere retea de distributie a apei, astfel: - conducte PEID De 63mm	m	9600	
	Total	m	9600	-
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere retea de canalizare - colector PVC Dn 200mm	m	3985	
	Total	m	3985	-

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

2,186,577 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

1,349,798 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	<i>TOTAL</i>	
- anul I (2011)	208,961	/ 128,994
- anul II (2012)	973,236	/ 600,789
- anul III (2013)	1,004,380	/ 620,015

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

40,364 euro

171,144 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	3,857	16,355
- anul II (2012)	17,966	76,176
- anul III (2013)	18,541	78,614



Raduly 2

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT MADARAS

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Extindere retea de distributie a apei, astfel: - conducte PEID De 63mm	m	7250	
	Total	m	7250	-
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere retea de canalizare - colector PVC Dn 200mm	m	4096	
	Total	m	4096	-
2	Extindere conducte de canalizare sub presiune - colector PVC Dn 63mm	m	140	
	Total	m	140	-
3	Extindere statii de pompare	buc	1	1l/s, 16,8m

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

2,311,211 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

1,437,138 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	TOTAL	
- anul I (2011)	220,872	/ 137,341
- anul II (2012)	1,028,710	/ 639,664
- anul III (2013)	1,061,629	/ 660,133

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

42,665 euro

180,899 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	4,077	17,288
- anul II (2012)	18,990	80,518
- anul III (2013)	19,598	83,094



Raduly R

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT CARTA-INEU

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Extindere retea de distributie a apei, astfel: - conducte PEID De 63mm	m	8470	
	Total	m	8470	-
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere retea de canalizare - colector PVC Dn 200mm - colector PVC Dn 250mm	m m	7115 277	
	Total	m	7392	-
2	Extindere conducte de canalizare sub presiune - colector PVC Dn 63mm	m	135	
	Total	m	135	-
3	Extindere statii de pompare	buc	1	1l/s, 10,5m

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

3,125,458 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

2,057,817 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	<i>TOTAL</i>	
- anul I (2011)	298,686	/ 196,656
- anul II (2012)	1,391,128	/ 915,926
- anul III (2013)	1,435,644	/ 945,235

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

57,696 euro

244,631 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	5,514	23,379
- anul II (2012)	25,680	108,885
- anul III (2013)	26,502	112,369



Raduly P

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT CICEU

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Extindere retea de distributie a apei, astfel:			
	- conducte PEID De 63mm	m	11410	
	- conducte PEID De 75mm	m	335	
	- conducte PEID De 90mm	m	1055	
	- conducte PEID De 110mm	m	205	
	- conducte PEID De 125mm	m	930	
	- conducte PEID De 250mm	m	2875	
	Total	m	16810	-
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere retea de canalizare			
	- colector PVC Dn 200mm	m	12416	
	- colector PVC Dn 250mm	m	1723	
	- colector PVC Dn 300mm	m	15	
	Total	m	14154	-
2	Extindere conducte de canalizare sub presiune			
	- colector PVC Dn 63mm	m	1703	
	- colector PVC Dn 75mm	m	2126	
	- colector PVC Dn 125mm	m	570	
	- colector PVC Dn 160mm	m	4690	
	Total	m	9089	-
3	Extindere statii de pompare	buc	10	0,5l/s,111,7m;2l/s,13,6m;0,5l/s,5,9m;0,5l/s,6,7m;7,8l/s,13,6m;0,5l/s,10,3m;3l/s,9,3m;4,8l/s,6,8m;0,8l/s,8,9m;13,9l/s,30,9m

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

7,674,369 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

5,426,856 EURO**3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)**

	TOTAL	
- anul I (2011)	733,404	/ 518,620
- anul II (2012)	3,415,829	/ 2,415,471
- anul III (2013)	3,525,136	/ 2,492,766

4. Durata de realizare**3 ani****5. Contributii locale**

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

141,669 euro**600,676 lei**

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	13,539	57,404
- anul II (2012)	63,056	267,358
- anul III (2013)	65,074	275,914



Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Harghita"

UAT PAULENI-SOIMENI

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitate
A. Lucrari de alimentare cu apa				
1	Aductiune noua la rezervorul Pauleni Ciuc, PEID PN10 De 75mm	m	400	9mc/h
2	Aductiune noua la rezervorul Soimeni, PEID PN10 De 90mm	m	2950	7mc/h
3	Statie noua de clorinare in Gospodaria de apa Pauleni Ciuc	buc	1	9mc/h
4	Statie noua de clorinare, rezervor nou de apa V=150 mc in Gospodaria de apa Soimeni	global	1	7mc/h 150mc
5	Extindere retea de distributie a apei, astfel: - conducte PEID De 63mm - conducte PEID De 90mm	m	3920	
		m	1175	
		Total m	5095	-
B. Lucrari de canalizare				
1	Extindere retea de canalizare - colector PVC Dn 200mm	m	887	
		Total m	887	-

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)	1,429,178 EURO
-----------------------------------------------	-----------------------

din care:

- constructii - montaj (C + M)	762,709 EURO
--------------------------------	---------------------

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

- anul I (2011)	136,580	/ 72,889
- anul II (2012)	636,121	/ 339,478
- anul III (2013)	656,477	/ 350,342

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

26,383 euro

111,862 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	2,521	10,690
- anul II (2012)	11,743	49,789
- anul III (2013)	12,119	51,383



Handwritten signature in blue ink.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Harghita"

UAT LELICENI

1. Indicatori tehnici

Nr. crt.	Lucrari	UM	Cantitate	Capacitati
A. Lucrari de alimentare cu apa				
B. Lucrari de canalizare				
1	Retea noua de canalizare in Leliceni si Fitod			
	- colector PVC Dn 200mm	m	6471	
	- colector PVC Dn 250mm	m	2695	
	Total	m	9166	-
2	Retea noua de canalizare sub presiune in Leliceni si Fitod			
	- colector PVC Dn 63mm	m	350	
	- colector PVC Dn 110mm	m	1853	
	Total	m	2203	-
3	Colectoare principale in Leliceni si Fitod			
	- colector PVC Dn 300mm	m	2344	
	Total	m	2344	-
4	Colectoare principale in Leliceni si Fitod sub presiune			
	- colector PVC Dn 125mm	m	320	
	Total	m	320	-
5	Extindere statii de pompare Leliceni si Fitod	buc	5	6,2l/s,10,5m;2l/s,7 m;4,8l/s,51,5m;2l/s,10,9m;2l/s,12,4 m
6	Extindere statii de pompare colector Leliceni si Fitod	buc	1	13,0l/s; 12,5 m

2. Valoarea totala a investitiei, fara TVA (EURO)

(curs euro - 11.08.2010, 1 euro = 4,2400 Lei)

4,348,977 EURO

din care:

- constructii - montaj (C + M)

2,932,822 EURO

3. Esalonarea investitiei (INV / C + M) (EURO)

	TOTAL	
- anul I (2011)	415,612	/ 280,276
- anul II (2012)	1,935,711	/ 1,305,387
- anul III (2013)	1,997,654	/ 1,347,159

4. Durata de realizare

3 ani

5. Contributii locale

Contributia de la bugetul local va fi de 1,8% reprezentand

80,282 euro

340,396 lei

repartizati astfel:

	euro	lei
- anul I (2011)	7,672	32,530
- anul II (2012)	35,733	151,509
- anul III (2013)	36,877	156,357



[Handwritten signature]